

CONTRAT PLURIANNUEL D'ASSAINISSEMENT 2012-2014

COMMUNE D'UTTENHOFFEN

Année	Localisation des travaux	description des travaux	Coût prévu € HT	DEPARTEMENT			AGENCE		
				Montant aidable	%	Aide	Montant retenu € HT	%	Aide
2012	Rue de Mietesheim (1a)	Elimination d'eaux claires parasites : pose de 130 ml de collecteur PVC DN 300 mm	48 398	0	0%	0	14100	100%	14 100 €
2012	Chemin rural rue des Vosges (2e)	Réseau neuf (tronçon EU 26 - EU 14) : pose de 170 ml de collecteur béton DN 400 mm	94 402	94 402	46%	43 425	31 600	100%	31 600
2012	Rue de la Forêt	Extension de réseau : pose de 45 ml	10 500	0	0%	0	3 500	100%	3 500
2012 Sous-total			153 300	94 402		43 425	49 200		49 200 €
2013	Rue des Vignes (2a)	Réseau neuf (tronçon EU 10 - EU 7) : pose de 160 ml de collecteur béton DN 400 mm	116 478	116 478	46%	53 580	38 900	100%	38 900
2013	Rue des Vignes (1b)	Création d'un réseau pseudo-sépaartif (tronçon EP 9 - EP 5) : pose de 160 ml de collecteur PVC DN 300 mm	66 822	66822	46%	30 738	19500	100%	19 500 €
2013 Sous-total			183 300	183 300		84 318	58 400		58 400
2014	Rue Principale (3a)	Réseau neuf (tronçon EU 21 - station de relèvement intercommunale) : pose de 130 ml de collecteur PVC DN 250 mm	112 516	112 516	46%	51 757	37 600	100%	37 600
2014	Rue Principale (2b)	Réseau neuf (tronçon rue des Vignes/rue de Mietesheim - EU 7-EU 2) : pose de 235 ml de collecteur béton DN 400 mm	209 732	209 732	46%	96 477	70 200	100%	70 200
2014	Rue Principale (2c)	Réseau neuf (tronçon rue de Mietesheim/station de relèvement intercommunale - tronçon EU 2 - station de relèvement intercommunale) : pose de 95 ml de collecteur béton DN 400 mm, de 25 ml de collecteur béton DN 500 mm, de 25 ml de collecteur béton DN 900 mm	200 752	200 752	46%	92 346	67 200	100%	67 200
2014	Rue des Vosges (2d)	Réseau neuf (tronçon EU 14 - station de relèvement intercommunale) : pose de 80 ml de collecteur béton DN 400 mm, de 100 ml de collecteur béton DN 500 mm	210 945	210 945	46%	97 035	70 600	100%	70 600
2014	Rue des Vosges (3b)	Réseau neuf (tronçon EU17-EU14) : pose de 105 ml de collecteur béton DN 400 mm et de 45 ml de collecteur PVC DN 250 mm	98 255	98 255	46%	45 197	32 900	100%	32 900
2014 Sous-total			832 200	832 200		382 812	0		278 500
Total			1 168 800	1 109 902		510 555			386 100