RUE DE LUXEMBOURG

limite parcelle

aménagement hors terrain réalisé par la CC de Benfeld

accès de service

accès salle polyvalente

accès principal collège

accès pompier

accès logements

accès ompier

accès parking piétons

accès garages

accès terrasse

sortie de secours

sortie de poubelles

livraison demi-pension

entrée parking

sortie parking

cour

fil d'eau

pente 1%

2/3 de la façade accessible

toiture végétalisée sur charpente bois

toiture végétalisée sur dalle béton

étanchéité + protection gravillons sur dalle béton existante conservée

réfection d'étanchéité + protection gravillons sur dalle béton existante

protection gravillons sur dalle béton

espace engazonné neuf

espace engazonné existant conservé

espace planté : 1 arbre + arbustes

espace planté : arbustes

bassin d'infiltration 113 m2

jardin pédagogique possible

stabilisé

enrobé

pavés

bordures existantes conservées

bordures existantes déposées

bordures neuves

grille alvéolaire + concassé

clôture existante conservée

clôture neuve basique (grillagé)

clôture neuve décorative (barreaudage)

mur existant conservé

mur existant à démolir

LÉGENDE:

- limite parcellaire
- clôture existante conservée
- clôture neuve basique (grillagé)
- clôture neuve décorative (barreaudage)
- arbre existant conservé
- arbre existant à couper
- arbre à planter
- plantation neuves moyennes (arbustes, haies...etc.)
- surfaces engazonnées
- surfaces grille alvéolaires + concassé

Restructuration - Extension du Collège Robert Schuman à Benfeld

Date	Indice	Modifications
A - 19/07 / 12		Notice avec adjudas
B - 16 / 09 / 12		APD/ES
C - 19 / 09 / 12		clôtures logements, dans panneau, mise à jour entreprises extérieurs
D - 27 / 09 / 12		mise à jour entreprises extérieurs
E - 28 / 09 / 12		modification suite aux réunions MOA et BC sur plans APD : - clôture + portail côté rue des pruniers à la mairie - réfection toiture terrasse + Liftes - suppression pavés rétaille (modifiés : en enrobé) - bordures existantes, reprises gazon sur pour plus longue - fils d'eau béton - portail/clôture côté entrée/ sortie parking - suppression mur existant démolir - modification plan large + Lanterneau plus Lucarne/Liftes - mur de soutènement parking - pas de figures pentes entrée demi-pension (porte existante conservée) - suppression mur existant démolir - bordures existantes déposées

Echelle:	PLAN N°	PHASE
Date: 28 / 09 / 2012	2.0	APD-A
	INDICE E	PLAN MASSE

MAITRE D'OUVRAGE:

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Pôle technique et patrimoine - Service : Direction de l'immobilier
Hôtel du département - Pl du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9
tel : 03 88 76 67 67 / fax : 03 88 76 67 97

MAITRE D'OEUVRE:

Sarl d'architecture Nathalie LARCHE, architecte d.p.l.g
13 rue de Vienne, 67000 Strasbourg
tel: 03 88 60 15 82 / fax: 03 88 60 73 48

BET Economie / O.P.C
OTE
2 avenue du Neuhof, 67 000 Strasbourg
tel: 03 88 43 04 80 / fax: 03 88 43 04 79

BET structure bois
Arbonis
3 rue des Vignes, 67500 Wolfisheim
tel: 03 88 78 15 14 / fax: 03 88 78 16 60

BET structure béton et béton armé
Batiserf
Parc d'Entreprise - BP 60008 68591 Sausheim
tel: 03 89 46 47 60 / fax 03 89 66 43 08

BET voirie et réseaux divers
SAS Ludovic Hoffmann
67 rue du Général Leclerc, 67 600 Sélestat
tel: 03 88 92 07 74 / fax 03 88 92 07 75

BET économie
Ingénierie 2000
1 rue des Prés - 67201 Eckbolsheim
tel: 03 88 78 95 00 / fax: 03 88 78 40 26

Paysagiste
SCYLIS - Isabelle Pépin
1 Rte d'Alsa 208, 67400 Illkirch-Graffenstaden
tel: 03 88 41 86 59 / fax: 03 83 41 86 59

0 10 20m