

N°tiers : 7058

## Communauté de Communes de BISCHWILLER et Environs

Contrat pluriannuel d'assainissement  
Période 2013-2014

Année contrat	Localisation des travaux	Code travaux Département	Description des travaux	Coût prévu €HT (y.c. 10% Moe et imprévus)	Financement du Département		
					montant aidable en €HT	Taux subvention (%)	montant subvention en €
2013	SCHIRRHEIN Rue Principale	AR	Renforcement DN 300 en DN 500 entre R9048 et R9002 sur 70 ml	102 000	51 000	20%	10 200
	SCHIRRHOFFEN Rue Principale/Sessenheim	AR	Report travaux CPA 2010 Renforcement 300 par du 400 sur 50ML	78 000	39 000	20%	7 800
	BISCHWILLER Rue de l'Abattoir (phase 1)	AR	Phase 1 : partie sous voirie Renforcement DN 400 à 600 en DN 600 à 800 entre R23048 et R23088 sur 340 ml	267 000	133 500	20%	26 700
	BISCHWILLER Rue des Casernes	AR	Renforcement DN 400 en DN 600 entre R26004 et R26001 sur 50 ml	56 000	28 000	20%	5 600
	BISCHWILLER Rue de l'Eglise	AR	Renforcement DN 400 en DN 600 entre R26001 et R23048 sur 250 ml	166 000	83 000	20%	16 600
	BISCHWILLER Rue Profonde (sans Voirie)	AR	Phase 2 - Partie hors voirie Renforcement DN 400 en DN 600 entre R26001 et R23048 sur 250 ml	175 000	87 500	20%	17 500
	KALTENHOUSE Rue de Marienthal	CI	Construction d'un bassin de pollution V=960m³ et Q=25l/s	598 000	598 000	25%	149 500
	ROHRWILLER Rue de la Moder	CI	Construction d'un bassin de pollution avec une station de pompage V=270m³ Q=15l/s	368 000	368 000	25%	92 000
	ROHRWILLER GrandRue	AR	Renforcement DN 200 en DN 400 à 500 entre R3003 et R3024 sur 420 ml	286 000	143 000	20%	28 600
SCHIRRHEIN Rue du Boschweg	AR	Réhabilitation par chemisage DN 500 entre R3178 et R3177 et entre R3175 et R3163 sur 315 ml	102 000	51 000	20%	10 200	
<b>TOTAL 2013</b>				<b>2 198 000</b>	<b>1 582 000</b>		<b>364 700</b>
2014	BISCHWILLER Route de Strasbourg	AR	Renforcement DN 300 à T70/50 en DN 700 à 800 entre R13088 et R13051 sur 300ml	276 000	138 000	20%	27 600
	BISCHWILLER Rue du Noyer	AR	Renforcement DN 400 en DN 600 entre R13071 et R13068 sur 120 ml	92 000	46 000	20%	9 200
	BISCHWILLER Rue Hanhoffen	AR	Renforcement DN 400 en DN 600 entre R13051 et R13101 sur 160 ml	129 000	64 500	20%	12 900
	OBERHOFFEN S/ MODER Rue de l'Hiver	AR	Renforcement DN 250 en DN 400 entre R5021 et R5013 sur 230 ml	129 000	64 500	20%	12 900
	KALTENHOUSE Rue de Bischwiller	CI	Construction station de refoulement SR 64	240 000	240 000	25%	60 000
<b>TOTAL 2014</b>				<b>866 000</b>	<b>553 000</b>		<b>122 600</b>
<b>TOTAL 2013 - 2014</b>				<b>3 064 000</b>	<b>2 135 000</b>		<b>487 300</b>